

ШИПУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 г

№ 26/3

с. Шипуново

Об итогах проведения отопительного
сезона 2019-2020 года и подготовке
к отопительному сезону 2020-2021 года.

Заслушав информацию заместителя главы Администрации Шипуновского района по ЖКХ, транспортному обеспечению и дорожной деятельности об итогах проведения отопительного сезона 2019-2020 года и подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах проведения отопительного сезона 2019-2020 года и подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года, принять к сведению (прилагается).

Председатель Шипуновского районного
Совета депутатов

В.В. Хворов

Об итогах проведения отопительного сезона 2019-2020 года и подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года.

На территории Шипуновского района деятельность по производству и поставке тепловой энергии осуществляют следующие организации: МУП «Шипуновский», «филиал Шипуновский» ГУП «Южное ДСУ» и бюджетные учреждения.

Отопительный период 2019-2020 гг. в Шипуновском районе начался 2 октября 2019 года согласно постановлению главы Шипуновского района. Все котельные района начали свою работу в плановом режиме.

На начало отопительного сезона всеми теплоснабжающими предприятиями района был сформирован 45-ти дневный нормативный запас угля.

В целях подготовки теплоснабжающего комплекса к отопительному сезону 2019-2020 гг. из краевого бюджета было выделено 8107,2 тыс. руб. (распоряжение Правительства Алтайского края № 372-р от 09.10.2019г.), на устранение замечаний Ростехнадзора – 4575 тыс.руб. (распоряжение №292-р от 05.08.2019г.- 2359 тыс.руб. и распоряжение № 309-р от 16.08.2019г – 2216 тыс.руб.). В рамках программы «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» - 52 735 тыс.руб. Из местного бюджета на подготовку школьных котельных- 1млн. 60 тыс.руб.

Все работы по подготовке теплоснабжающего комплекса района к отопительному периоду 2019-2020гг. были проведены в нормативные сроки. Результатом подготовки к отопительному сезону, стало получение 18.10.2019г. в управлении Ростехнадзора паспорта готовности муниципального образования Шипуновский район. Благодаря ответственному отношению руководителей теплоснабжающих организаций района к подготовке подведомственных объектов, помогло избежать многочисленных аварий на объектах теплоснабжения.

При подготовке котельных к отопительному периоду 2020-2021гг., проведены следующие работы:

1. Произведена наладка гидравлического режима на тепловых сетях с использованием ЗРА и сопутствующих материалов, на котельных: с. Красный Яр; с. Шипуново-2; с. Порожнее; с. Шипуново котельная «Центральная».

2. На тепловых сетях с. Быково, с. Горьковское и с. Хлопуново заменены участки на трубы в ППУ изоляции в следующих количествах:

- 1) с. Быково – д76- 340м.
- 2) с. Горьковское – д57- 80м.
- 3) с. Хлопуново – д108- 312м, д76- 340м.

А так же планируется замена участков тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции на следующих котельных: с. Самсоново д76 – 160м., с. Горьковское д32 – 450м., с. Нечунаево д89 – 240м., с. Шипуново, котельная «СХТ» д108 – 408м., д57 – 250м., котельная «Школьная» д108 – 380м.

3. Скорлупа ППУ установлена на тепловых сетях котельной с. Шипуново «СХТ» д108 – 250м., д159 – 195м. Планируется установка ППУ скорлупы д108 – 100м по ул. Луначарского. Оставшийся объем тепловой изоляции будет установлен на тепловых сетях котельной с. Шипуново «Центральная».

4. На котельных с. Шипуново-2, Зеркалы, Новоивановка, Порожнее, Самсоново, Урлапово, Хлопуново, Боталово, Горьковское, Быково, Родино, Нечунаево и Красный Яр установлены новые циркуляционные и подпиточные насосы. Так же на этих котельных были установлены новые дутьевые вентиляторы и дымососы. Наряду с установкой нового оборудования в котельных МУП «Шипуновский» проводятся ремонтные работы с электрооборудованием, запорной арматурой, проводится ревизия и ремонт котлов, золошлакоудаления, газоходов.

Задолженность за электроэнергию перед энергоснабжающими организациями составляет 5320 рублей. На сегодняшний день все котельные района подключены к электроэнергии.

Параллельно с подготовкой к предстоящему отопительному сезону в с. Шипуново началось строительство «Блочной - модульной водогрейной котельной установки БМВКУ – 10, с четырьмя котлами КВм – 2,5» на территории котельной «База», так же ведется укладка новой теплотрассы протяженностью – 4691м. Срок сдачи объекта, согласно муниципального контракта - 30.09.2020г. Подрядчиком является ООО «Стройэнергомонтаж» сумма контракта 83 583 тыс. руб. Оборудование действующих котельных «База, ПМК, Больничная, Школьная» готовятся к отопительному сезону.

Одну из котельных в с.Шипуново обслуживает «филиал Шипуновский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ». Готовность котельной к отопительному периоду на 2020-2021гг. составляет 50 %, ведутся работы по ремонту котла. Теплотрасса протяженностью 2,24 км готова к отопительному сезону. При подготовке теплотрасс проведены работы по замене задвижек, готовность теплотрасс - 100 %.

На территории района расположено 19 котельных комитета по образованию. Котельное оборудование на сумму 1млн. 800тыс.руб. было поставлено 14.07.2020г в школьные котельные района. Будут заменены четыре котла; с. Белоглазово, Ильинка, Кузнечиха и с. Новосельск. Так же произведут замену дымососов, сетевых и подпиточных насосов, электрорубильников, пускателей, дутьевых вентиляторов и запорной арматуры в котельных: с. Тугозвонovo, Ельцовка, Бестужево, Новосельск, Качусовo, Ильинка, Белоглазово, Метели и Комариха. Помимо перечисленных работ, в котельной Войковской СОШ заменят полностью электропроводку.

Котельные ДОЦ «Радуга», лыжной базы, Администрации района готовы к новому отопительному сезону.

Протяженность теплотрасс бюджетной сферы -1,78 км., готовность-100%.

